

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПОНИЖЕНИЕ

1. Форма проведения торгов		
1.1	Тип и способ проведения торгов:	Открытый аукцион на понижение в электронной форме на портале https://bizzio.ru
2. Информация о лоте		
2.1	Предмет торгов:	Выполнение работ по устройству временной дороги
2.2	Адрес выполнения работ:	Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Вешки, территория ТПЗ «Алтуфьево», проезд Автомобильный, стр. 3
2.3	Информация о цене Подрядчика	Цена Поставщика должна включать все налоги и стоимость доставки Товара. При подаче заявки Поставщик должен указать применяемую систему налогообложения и размер ставки НДС. По умолчанию принимается, что Поставщик применяет общую систему налогообложения со ставкой НДС 22%. <i>Поставщик подает ценовое предложение в соответствии с объемами работ, указанными в Техническом задании. Фактические объемы работ подлежат пересчету по единичным расценкам.</i>
3. Информация о заказчике		
3.1	Наименование Заказчика	ООО «ТИЕКТА»
3.2	Адрес местонахождения	117587, Москва, Варшавское шоссе, д. 125, строение 1, секция 1, этаж 2, помещение VI, комн. 1
3.3	Реквизиты	ОГРН 1037726003028 ИНН 7726322762 КПП 772601001
3.4	Контактные лица	Абрамов Миружан, m_abramov@tiekta.ru, +7(926)268-02-08
4. Условия проведения аукциона		
4.1	Дата и время начала приема заявок	06.07.2026г. в 08:00
4.2	Дата и время окончания приема заявок	06.07.2026г. в 15:00
4.3	Дата и время начала аукциона	06.07.2026г. в 16:00
4.4	Начальная максимальная цена	5 600 000,00 рублей (Пять миллионов шестьсот тысяч рублей) с учетом НДС 22%.
4.5	Срок выполнения работ	Не более 12 календарных дней со дня оплаты аванса.
4.6	Условия оплаты	Аванс - 100% за материалы. Оплата остатка за выполненные работы осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания акта выполненных работ (включая сдачу выполненных работ и разработку ИД).
4.7	Результаты проведения аукциона	Результаты проведения аукциона формируются в протоколе подведения итогов аукциона. Результаты проведения аукциона являются информационными и не обязывают Заказчика к заключению договора, окончательное решение о выборе поставщика и заключении договора принимается Заказчиком.
4.8	Проект договора	Подача заявки означает согласие Участника о заключении договора по форме Заказчика (приложение № 1 к извещению)



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3 от 02.07.2026 г.
на выполнение работ по устройству временной дороги

Объект: Центр обработки данных «MOS11». Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: Московская область, пос. Вешки, территория ТПЗ «Алтуфьево», пр-д Автомобильный, стр.3.

1. Общие положения:

1.1 Исполнитель обязан обеспечить выполнение работ с использованием своих расходных материалов, инструментов, техники и механизмов, своими силами.

1.2 Применяемые Исполнителем инструменты, механизмы, техника и оборудование должны соответствовать требованиям действующих законодательных актов и правил в РФ; рабочее место (зона производства работ) должно быть ограждено, обозначено предупреждающими знаками и плакатами безопасности.

1.3 Исполнитель обеспечивает своих работников средствами индивидуальной защиты, необходимыми для выполнения работ, согласно нормативной документации, действующей на территории РФ.

1.4 Исполнитель заранее предоставляет список и удостоверения (аттестации) работников на проведение работ для допуска на объект представителю Заказчика.

2. Описание и характеристики объекта, объем работ, требования к выполнению работ:

№ п/п	Раздел	Описание, характеристики, требования
2.1	Расположение	Место проведения работ: Московская область, пос. Вешки, территория ТПЗ «Алтуфьево», пр-д Автомобильный, стр.3 (ЦОД «MOS11»).
2.2	Наименование	Центр обработки данных «MOS11». Капитальный ремонт здания. Устройство временной дороги на территории объекта общей площадью 324 м², с устройством дорожного бортового камня протяжённостью 145 пог. м.
2.3	Применение нормативных документов	Все технические решения и работы выполнять в соответствии с действующими нормативными документами: СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», ГОСТ Р 58406.2-2020 (асфальтобетонные смеси А-16ВН, А-32НН), ГОСТ 32703-2014 (легкоуплотняемый щебень), ГОСТ 6665-91 (бортовые камни), а также иными действующими ГОСТ, СП, СНиП, применимыми к устройству дорожных одежд.
2.4	Требования к компании, сотрудникам и меры безопасности	• При согласовании Договора подрядная организация должна подтвердить соответствующий опыт выполнения дорожно-строительных работ и (при необходимости) членство в СРО. • Персонал должен иметь допуск к работе со строительной техникой и механизмами, электробезопасности (не ниже II группы) и подтверждающие документы по охране труда. • Все работы выполняются с соблюдением требований ОТ, ТБ и промышленной безопасности. • На площадке постоянно должен присутствовать ответственный производитель работ (прораб/инженер) от Подрядчика, уполномоченный подписывать акты скрытых работ. • Весь персонал должен быть обеспечен сертифицированными средствами индивидуальной защиты (СИЗ), спецодеждой и спецобувью. Наличие касок и сигнальных жилетов обязательно. • Персонал обязан соблюдать пропускной режим и правила внутреннего распорядка на объекте Заказчика. Курение, приём пищи и употребление алкоголя на территории ЦОД категорически запрещено. • Все работники Подрядчика должны пройти вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности на

		объекте Заказчика с регистрацией в соответствующем журнале. • Участник обязан указать в Коммерческом предложении предлагаемые условия оплаты (размер аванса, % оплаты по факту выполнения СМР и сдачи ИД) — данное условие является одним из определяющих критериев оценки заявок на конкурсе.
2.5	Основной объем работ и технические требования	1. Разработать и согласовать с Заказчиком технологическую карту (ППР) на производство работ до начала выполнения СМР. 2. Выполнить устройство временной дороги на площади 324 м², снизу вверх, в следующем составе слоёв: 1) Уплотнённый грунт основания, коэффициент уплотнения $K_{упл.} = 0,95$; 2) Геотекстиль Дорнит 300 г/м² — 1 слой; 3) Песок (карьерный) с коэффициентом фильтрации $K_f = 1,5-5$ м/сут — толщина 30 см; 4) Геотекстиль Дорнит 300 г/м² — 1 слой; 5) Легкоуплотняемый щебень М600, фракции 40-70 мм, с расклинцовкой щебнем фракции 5-20 мм, ГОСТ 32703-2014 — общая толщина 25 см; 6) Асфальтобетонная смесь А-16, ГОСТ Р 58406.2-2020 — толщина не менее 60 мм; Все слои устраиваются с послойным уплотнением до необходимы по техническому заданию показателей. 3. Выполнить устройство дорожного бортового камня 100×30×15 см на бетонное основание, протяжённость 145 пог. м. 4. Обеспечить уклоны для организации водоотвода с поверхности покрытия. 5. Оформить и предъявить Заказчику акты освидетельствования скрытых работ/чек-листы по каждому конструктивному слою (уплотнённый грунт, геотекстиль, песчаное основание, щебёночное основание) до начала устройства последующего слоя. 6. После выполнения работ производить уборку рабочих мест и вывоз строительного мусора на ежедневной основе. 7. Выполнить и предъявить Исполнительную документацию (ИД) в полном объёме, включая: паспорта и сертификаты соответствия на применяемые материалы (асфальтобетонные смеси, щебень, песок, геотекстиль, бортовой камень), акты скрытых работ/чек-

		листы, исполнительную схему выполненных работ, журнал производства работ. 8. Работы производить с соблюдением требований ОТ и ТБ. Размещение работников и техники включить в расценки. 9. Все работы выполнять строго в границах, указанных Заказчиком. Любые отступления от границ, состава слоёв и толщин конструкции временной дороги допускаются только после письменного согласования с Заказчиком. 10. Полный перечень объёмов работ приведён в Спецификации (Приложение №1). Подрядчик обязан при формировании Коммерческого предложения (КП) самостоятельно учесть все необходимые материалы и работы (включая вспомогательные и сопутствующие), даже если они не вынесены отдельной строкой в укрупнённую ведомость.
--	--	---

Срок СМР — не более 12 (двенадцати) календарных дней, с момента оплаты аванса.

Условия оплаты — ____% аванс, ____% по факту выполнения СМР и сдачи ИД.

Подрядчик обязан указать в Коммерческом предложении предлагаемые условия оплаты (размер аванса и порядок оплаты по факту выполнения СМР и сдачи ИД). Условия оплаты являются одним из определяющих критериев при оценке заявок участников конкурса.

Гарантийные обязательства — _____ года (но не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки).

№ п/п	Раздел	Описание, характеристики, требования
2.6	Результат работ	Результатом выполненной работы по Договору является: 1. Выполнение работ согласно действующим нормам (СП 78.13330.2012, СП 45.13330.2017, ГОСТ), требованиям технического задания Заказчика. 2. Устройство временной дороги и бортового камня в полном составе слоёв, объёме и с характеристиками, указанными в Спецификации (Приложение №1). 3. Сдача работ с предъявлением ИД, оформлением Акта по форме КС-2, КС-3, Акта приёмки законченного строительством объекта (при необходимости — форма КС-11). 4. Работы считаются выполненными в полном объёме при условии соответствия фактических толщин всех слоёв

		временной дороги, марок материалов и геометрии покрытия требованиям данного технического задания. Существенными недостатками результата работ Стороны признают: • несоответствие СМР данному техническому заданию, а также указаниям Заказчика; • несоответствие применённых материалов (асфальтобетон, щебень, песок, геотекстиль, бортовой камень) требованиям ГОСТ, указанным в п. 2.3; • недостаточная толщина конструктивных слоёв по факту вскрытия/контрольных измерений; • отсутствие или некорректное оформление Исполнительной документации, актов скрытых работ и сертификатов на материалы; • трещины, просадки, разрушение покрытия, нарушение уклонов и водоотвода, выявленные в течение гарантийного срока.
2.7	Требования по сохранности имущества Заказчика и территории	1. До начала работ Подрядчик обязан выполнить мероприятия по ограждению зоны производства работ и защите прилегающих проездов, парковок, зелёных насаждений и инженерных сетей (кабельные линии, колодцы, коммуникации) от повреждений. 2. Работы, связанные с земляными работами и уплотнением грунта, выполнять только в границах, согласованных Заказчиком, с учётом расположения подземных коммуникаций. 3. Подрядчик несёт полную материальную ответственность за ущерб, причинённый имуществу Заказчика, покрытиям, инженерным сетям и смежным системам в период производства работ. Стоимость восстановительного ремонта удерживается из суммы, подлежащей выплате Подрядчику. 4. По окончании ежедневных работ и по факту завершения этапа СМР Подрядчик обязан вывезти строительный мусор, излишки грунта и материалов, выполнить уборку прилегающей территории. 5. Производство работ не должно препятствовать функционированию ЦОД — проезду техники, доступу персонала и обслуживанию инженерных систем объекта. Перекрытие проездов согласовывается с Заказчиком заблаговременно. 6. Все работы в зоне действия систем безопасности ЦОД (видеонаблюдение, СКУД, периметральная охрана) выполняются только после согласования с Заказчиком.

Приложение № 1

к Техническому заданию № 3 от 02.07.2026 г.

Спецификация (ведомость объёмов работ) на устройство временной дороги и бортового камня

№ п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Асфальтобетонная смесь А-16, ГОСТ Р 58406.2-2020, толщина не менее 60 мм	м ²	324
2	Легкоуплотняемый щебень М600, фракции 40-70 мм, с заклиной щебнем фракции 8-16 мм, ГОСТ 32703-2014, толщина 25 см	м ²	324
3	Геотекстиль Дорнит 300 г/м ²	м ²	324
4	Песок с Кф=1 м/сут, ГОСТ 8736-2014, толщина 30 см	м ²	324
5	Геотекстиль Дорнит 300 г/м ²	м ²	324
6	Уплотнённый грунт основания, Купл.=0,95	м ²	324
7	Установка дорожных бортовых камней 100×30×15 на бетонное основание	м пог	145

Примечание: Подрядчик обязан самостоятельно проверить площадь по факту выезда на объект. Заявленная площадь носит ориентировочный характер и подлежит уточнению по результатам обмерных работ на месте.